

LISTINO MASSIMO "LAVORAZIONI EXTRA" IN FASE DI INSTALLAZIONE STANDARD

Tipologia lavoro kit	Costo (manodopera e IVA incluse)
Supporto a L (fissato a muro/palo)	€ 60
Palo fino a 3 m (fissato a palo esistente)	€ 120
Palo fino a 3 m (fissato a camino)	€ 150
Palo fino a 3 m (fissato a tetto/muro)	€ 210
Palo telescopico con tiranti 2x2 m (fissato a tetto/muro)	€ 300
Palo telescopico autoportante 2x3 m (fissato a tetto/muro)	€ 350

Tipologia lavoro extra kit	Costo (IVA inclusa)
Manodopera installatore certificato	€ 30/h per 1 tecnico € 60/h per 2 o più tecnici

N.B.: le quotazioni sopra riportate sono soggette ad aggiornamento periodico in base all'andamento di mercato. Qualsiasi tipo di intervento che esuli dalle voci indicate (ad es. utilizzo di piattaforma o di materiali speciali) dovrà in ogni caso essere preventivato dal tecnico ed approvato da parte del cliente.

Il saldo di tutti i lavori extra dovrà essere pagato direttamente all'installatore.

PRECISAZIONI INERENTI AL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ANTENNA (valide anche per la gestione guasti e la disinstallazione apparati a fine contratto)

L'antenna (fornita da C.Company srl in comodato d'uso gratuito) viene installata da un tecnico certificato e autorizzato da C.Company srl.

Tutte le lavorazioni eseguite da installatori di aziende terze, e non direttamente dai tecnici C.Company Srl, sono da considerarsi di responsabilità esclusiva del tecnico installatore.

SONO DA CONSIDERARSI COMPRESI NELL'INTERVENTO DI INSTALLAZIONE STANDARD

- Montaggio antenna su supporto pre-esistente (su tetto/balcone) e adeguato alla tipologia dell'antenna da installare
- Posa del cavo fino ad una lunghezza massima di 10 metri e relativo attestaggio, finalizzato al collegamento fra antenna e alimentatore (IDU). Il cavo fornito ha un \varnothing di 8 mm. Per eventuale passaggio in canaline pre-esistenti è richiesto lo spazio per posa e traino
- Test di connettività effettuati su <http://www.speedtest.net>
- Il tempo complessivo di attività è di massimo 2 ore/uomo (da intendersi 2 ore nel caso di un solo tecnico, 1 ora nel caso di 2 o più tecnici). Tale tempistica è da considerarsi a partire dall'arrivo presso la sede dell'intervento, trasferimenti esclusi
- Una sola uscita del tecnico/tecnici in orario lavorativo: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00
- L'attività dell'intervento dovrà eseguirsi garantendo le condizioni di lavoro in sicurezza, così come regolamentato dal Testo unico sulla Sicurezza sul lavoro.

SONO DA CONSIDERARSI A PAGAMENTO (previa accettazione del preventivo)

- Eventuale palo o altro materiale (staffe, zanche, supporto etc.) adeguati alla tipologia di antenna da installare. Per antenna standard è richiesto un supporto/palo/staffe con $\varnothing \geq 25$ mm, per antenna ad alto guadagno è richiesto un supporto/palo/staffe con $\varnothing \geq 40$ mm (\varnothing = diametro)
- Eventuale fornitura e posa del cavo di metratura eccedente i 10 metri inclusi nell'installazione standard. Il cavo non è giuntabile. In ogni caso non si consigliano, per ragioni tecniche, collegamenti che superino gli 80/90 metri di lunghezza.
- Tutti i tempi di installazione eccedenti le 2 ore/uomo (da intendersi 2 ore nel caso di un solo tecnico, 1 ora nel caso di 2 o più tecnici)
- Eventuali costi per attività in sicurezza: ad esempio noleggio di piattaforma, trabattelli etc. Se l'esigenza del Cliente è quella di andare oltre agli standard di sicurezza, sarà necessario adottare tutti gli accorgimenti debiti per poter completare il lavoro in sicurezza: ogni ulteriore costo relativo sarà a carico del Cliente finale.
- Tutte le attività non comprese nell'intervento quali a puro titolo di esempio: fornitura e posa cavo di rete, configurazione PC o apparati di rete (router, firewall, switch, etc.)

KO TECNICO

L'installatore sarà autorizzato a chiudere l'intervento in KO - previo contatto telefonico con comparto tecnico di C.Company - qualora si verificasse una o più delle seguenti condizioni:

- Assenza visibilità ottica con BTS e/o presenza ostacoli (piante, condomini etc.);
- Assenza di segnale minimo adeguato (inferiori al minimo previsto);
- Impossibilità di raggiungere in sicurezza gli eventuali punti utili per il posizionamento dell'antenna;
- Impossibilità di installazione supporto adeguato per il montaggio dell'antenna.

FIRMA PRESA VISIONE CLIENTE